

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>PRZEBUDOWA ŁAZIENEK NA PIĘTRACH</b>			
1.1		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
1.1.1		<b>ŚCIANKI DZIAŁOWE</b>			
1	KNR 9-01 d.1. 0105-02 1.1	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12	m <sup>2</sup>		
		15,865	m <sup>2</sup>	15,865	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,865</b>
2	KSNR 2 d.1. 0701-08 1.1	Ścianki działowe - dodatek za zbrojenie ścianek pełnych bedmarką 3x40mm	m <sup>2</sup>		
		20,665	m <sup>2</sup>	20,665	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,665</b>
3	KNR-W 2- d.1. 02 0132-05 1.1	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		4,8	m	4,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,800</b>
4	KNR 2-02 d.1. 2004-03 1.1	Obudowa stelaży wc płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02	m <sup>2</sup>		
		8,148	m <sup>2</sup>	8,148	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,148</b>
5	KNR AT-43 d.1. 0209-01 1.1	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25)	m <sup>2</sup>		
		37,921	m <sup>2</sup>	37,921	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,921</b>
1.1.2		<b>STOLARKA DRZWIOWA + ŚCIANKI SYSTEMOWE WC</b>			
6	KNR 0-19 d.1. 1024-11 1.2 analogia	Montaż ścianek systemowych wc	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
1.1.3		<b>TYNKI I MALOWANIE</b>			
7	KNR 4-01 d.1. 0713-01 1.3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		104,338	m <sup>2</sup>	104,338	
				<b>RAZEM</b>	<b>104,338</b>
8	KNR 4-01 d.1. 0711-02 1.3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		33,746	m <sup>2</sup>	33,746	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,746</b>
9	KNR 4-01 d.1. 0711-13 1.3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		1,938	m <sup>2</sup>	1,938	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,938</b>
10	KNR 0-12II d.1. 0829-01 1.3	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		78,740	m <sup>2</sup>	78,740	
				<b>RAZEM</b>	<b>78,740</b>
11	KNR 0-12II d.1. 0830-01 1.3	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		2,48	m <sup>2</sup>	2,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,480</b>
12	KNR 0-12 d.1. 0829-04 1.3	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
		78,74	m <sup>2</sup>	78,740	
				<b>RAZEM</b>	<b>78,740</b>
13	KNR 0-12II d.1. 0830-08 1.3	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		2,48	m <sup>2</sup>	2,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,480</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0815-04				
1.3		72,923	m <sup>2</sup>	72,923	
				RAZEM	72,923
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
1.3		110,844*2	m <sup>2</sup>	221,688	
				RAZEM	221,688
16	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 1511-01				
1.3		110,844	m <sup>2</sup>	110,844	
				RAZEM	110,844
1.1.		<b>POSADZKI</b>			
4					
17	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.1.	1102-01				
1.4		37,921	m <sup>2</sup>	37,921	
				RAZEM	37,921
18	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	1102-03				
1.4		Krotność = 4 37,921	m <sup>2</sup>	37,921	
				RAZEM	37,921
19	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
1.4		37,921	m <sup>2</sup>	37,921	
				RAZEM	37,921
20	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
d.1.	1118-02				
1.4		poz.17	m <sup>2</sup>	37,921	
				RAZEM	37,921
21	KNR 0-12	Cokoliki z płytek i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.1.	1119-02				
1.4		43,320	m	43,320	
				RAZEM	43,320
1.1.		<b>ELEMENTY WYPOSAŻENIA</b>			
5					
22		Dozownik mydła w pianie - stal matowa	szt		
d.1.	analiza indywidualna				
1.5		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
23		Pojemnik na ręczniki - stal matowa	szt		
d.1.	analiza indywidualna				
1.5		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
24		Pojemnik na papier toaletowy - stal matowa	szt		
d.1.	analiza indywidualna				
1.5		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000