

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Oświetlenie uliczne ul. Andersa oraz Gen. Maczka w Chojnowie					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (165)/1000	km km	0.165	0.165
				RAZEM	0.165
2	KNR 2-01 0701-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. I-II 165	m m	165.000	165.000
				RAZEM	165.000
3	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m Krotność = 2 165	m m	165.000	165.000
				RAZEM	165.000
4	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych SRS110 o średnicy do 110 mm w wykopie 6	m m	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
5	KNR 5-10 0114-01	Układanie kabli wielożyłowych YAKXS 4x35 w rurach osłonowych SRS110 6	m m	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
6	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych YAKY 4x35 w rowach kablowych 176-6	m m	170.000	170.000
				RAZEM	170.000
7	KNNR 5 0907-06	Układanie bednarki Fe/Zn 30x4 w rowach kablowych 25	m m	25.000	25.000
				RAZEM	25.000
8	KNR 2-01 0704-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II 165	m m	165.000	165.000
				RAZEM	165.000
9	KNR 5-10 0603-06	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 22	szt. szt.	22.000	22.000
				RAZEM	22.000
10	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów YDYżo 3x2,5 z udziałem podnośnika samochodowego w słup 10*5.5	m m	55.000	55.000
				RAZEM	55.000
11	KNR 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie 5*1.5	m-1 przew m-1 przew	7.500	7.500
				RAZEM	7.500
12	E 0510 4400-02	Układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg wciąganych bezpośrednio do słupa na słupach betonowych 10*(1.285+0.5)	m m	17.850	17.850
				RAZEM	17.850
13	KNR 5-10 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych w słupach 10	szt. szt.	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
14	KNR 2-33 0704-02	Montaż słupów oświetleniowych o masie 50-100 kg 5	słup. słup.	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
15	KNR 2-33 0704-02	Montaż słupów oświetleniowych o masie 50-100 kg 5	słup. słup.	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
16	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych na słupie 5	szt. szt.	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
17	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 5	szt. szt.	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
18	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
19	KNR 13-21 0201-03	Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia	pomiar · pomiar ·	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar · pomiar	10.000	
		10			
				RAZEM	10.000
22	KNR-W 4-03 0302-03	Montaż wkładek topikowych 25A gG w szafce ZK2a-1P	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR 2-01 0307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)	m ³		
		-posadowienie złącza 1*2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 5-18 0403-04 kalk. własna	Szafka kablowa kompletna SO wg Rys 2E	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000