

PRZEDMIAR-ROBOTY REMONTOWE

DATA OPRACOWANIA : 21.04.2021r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.04.2021r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRACE REMONTOWE					
1		POZ. ZAŁĄCZNIKA: 1,2,13,15 (PEKNIECIA NA ELEWACJI, ZACIEKI Z OBRÓBEK BLACHARSKICH, SZCZELINY NA STYKU ELEWACJI Z NAWIERZCHNIĄ, ZAWILGOCENIA NA ŚCIANACH)			
1 d.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		6,90	m ²	6,900	
				RAZEM	6,900
2 d.1	KNR 4-01 0701-06 ANALOGIA	Demontaż istniejącego docieplenia	m ²		
		10,60	m ²	10,600	
				RAZEM	10,600
3 d.1	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie podokienników	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
4 d.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 24 km	m ³		
		10,60*0,12*1,3	m ³	1,654	
				RAZEM	1,654
5 d.1	KNR OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ STYROPIANU	Utylizacja styropianu	m ³		
		1,85	m ³	1,850	
				RAZEM	1,850
6 d.1	KNR 0-17 2608-01 ANALOGIA	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		10,60	m ²	10,600	
				RAZEM	10,600
7 d.1	KNR 4-01 0530-07 ANALOGIA	Uzupełnienie obróbek blacharskich - podokienników PCV	m ²		
		3,00	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
8 d.1	NNRNKB 202 2610-03 ANALOGIA	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach bocznych loggii o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej	m ²		
		10,60	m ²	10,600	
				RAZEM	10,600
9 d.1	NNRNKB 202 2610-05	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków - dodatkowa warstwa siatki (parter)	m ²		
		10,60	m ²	10,600	
				RAZEM	10,600
10 d.1	NNRNKB 202 2610-06	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków - ościeża - styropian z jedną warstwą siatki	m ²		
		2,3*4*0,20	m ²	1,840	
				RAZEM	1,840
11 d.1	KNR 0-33 0123-01	Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian	szt.		
		10,6*4	szt.	42,400	
				RAZEM	42,400
12 d.1	KNR 0-29 0635-01 ANALOGIA	Przygotowanie powierzchni - gruntowanie ręcznie	m ²		
		120,50	m ²	120,500	
				RAZEM	120,500
13 d.1	KNR 4-01 0303-01 ANALOGIA	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		108,00	m	108,000	
				RAZEM	108,000
14 d.1	KNR 4-01 0732-02 ANALOGIA	Uzupełnienie boni prostokątnych na ścianach płaskich /przy nawierzchni/; tynki z zaprawy cementowo-wapiennej	m		
		108,00	m	108,000	
				RAZEM	108,000
15 d.1	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2,3*4	m	9,200	
				RAZEM	9,200
16 d.1	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		120,50	m ²	120,500	
				RAZEM	120,500
17	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		10,65	m ²	10,650	
				RAZEM	10,650
18	KNR-W 2-02 d.1 0921-04 ANALOGIA	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy /ogniomury/	m ²		
		8,40	m ²	8,400	
				RAZEM	8,400
19	NNRNB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		8,40	m ²	8,400	
				RAZEM	8,400
2		POZ. ZAŁĄCZNIKA: 8 WYMIANA SKRZYNKI GAZOWEJ			
20	KNR 13-25 d.2 0504-01 ANALOGIA	Wymiana skrzynki gazowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 0-28 d.2 2630-03 ANALOGIA	Naprawa ocieplenia ścian budynków - tynk cienkowarstwowy barwiony	m ²		
		2,00	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
3		POZ. ZAŁĄCZNIKA: 3 ZASTOISKA WODY OPADOWEJ NA POW. UTWARDZONEJ			
22	KNR 6 d.3 0805-08 ANALOGIA	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m ²		
		4,70	m ²	4,700	
				RAZEM	4,700
23	KNR 2-31 d.3 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		4,70	m ²	4,700	
				RAZEM	4,700
24	KNR 2-31 d.3 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce pias-kowej	m ²		
		4,70	m ²	4,700	
				RAZEM	4,700
25	KNR 2-31 d.3 0606-04	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		2,30	m	2,300	
				RAZEM	2,300
26	KNR 4-01 d.3 0527-02 ANALOGIA	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych	m		
		1,0	m	1,000	
				RAZEM	1,000
4		POZ. ZAŁĄCZNIKA: 4 ZACIEKI NA SUFITACH			
27	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		10,00	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
28	KNR 4-01 d.4 0429-05 ANALOGIA	Rozebranie elementów stropów - sufitu podwieszanego	m ²		
		2,80	m ²	2,800	
				RAZEM	2,800
29	KNR 4-02 d.4 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		3,0	m	3,000	
				RAZEM	3,000
30	KNR 4-02 d.4 0502-03 ANALOGIA	Wymiana odcinka rury	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		3,000
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
31	KNR 2-02 d.4 2006-04	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		2,80	m ²	2,800	
				RAZEM	2,800
32	KNR-W 2-02 d.4 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo-wą - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10,00	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
5		POZ. ZAŁĄCZNIKA 5 SPEKANIA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH			
33 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		100,00	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
34 d.5	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m ²		
		38,00	m ²	38,000	
				RAZEM	38,000
35 d.5	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd na spękaniach	m		
		79,4	m	79,400	
				RAZEM	79,400
36 d.5	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni	m ²		
		79,4*0,20	m ²	15,880	
				RAZEM	15,880
37 d.5	KNR 0-28 2621-07 ANALOGIA	przyklejenie jednej warstwy siatki	m ²		
		79,4	m ²	79,400	
				RAZEM	79,400
38 d.5	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach	m ²		
		79,40	m ²	79,400	
				RAZEM	79,400
39 d.5	KNR 4-01 0705-08	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy	m		
		79,40	m	79,400	
				RAZEM	79,400
40 d.5	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem	m ²		
		236,00	m ²	236,000	
				RAZEM	236,000
6		POZ. 6 ZAŁĄCZNIKA ODSPOJENIA PŁYTEK OKŁADZIN ŚCIENNYCH w WC			
41 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		10,00	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
42 d.6	KNR 4-01 0819-14 ANALOGIA	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych klinkierowych	plyt.		
		6	plyt.	6,000	
				RAZEM	6,000
7		POZ. 7 ZAŁĄCZNIKA SPEKANA SZYBA ŚWIETLIKA			
43 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		10,00	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
44 d.7	KNR 4-01 1306-01 ANALOGIA	Demontaż świetlików stalowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.7	KNR 2-02 1220-03 ANALOGIA	Świetlik dachowy z bezpieczną szybą	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8		POZ. 9 ZAŁĄCZNIKA PEKNIĘCIA przy DRZWIACH			
46 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		16	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
47 d.8	KNR 4-01 0318-01 ANALOGIA	Obsadzenie ościeżnic drewnianych- montaż dodatkowych kołków	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
48 d.8	KNR 4-01 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
49 d.8	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		36,00	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
9		POZ. 10, 16 ZAŁĄCZNIKA - NIESTABILNY PRÓG, NIESZCZELNOŚĆ NA STYKU DRZWI WEJŚCIOWYCH z POSADZKĄ			
50	KNR-W 4-01 d.9 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		26	m ²	26,000	
				RAZEM	26,000
51	KNR 2-02 d.9 0925-01	Oslony drzwi folią polietylenową	m ²		
		32,00	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
52	KNR 4-01 d.9 1306-01 ANALOGIA	Demontaż drzwi wejściowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
53	KNR 4-01 d.9 1306-01 ANALOGIA	Montaż drzwi wejściowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10		POZ. 12 ZAŁĄCZNIKA - NIESPRAWNE LAMPY w OSWIETLENIU EWAKUACYJNYM			
54	KNR 4-03 d.10 1207-01 ANALOGIA	Naprawa oświetlenia ewakuacyjnego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11		POZ. 15 ZAŁĄCZNIKA - ZAWILGOCENIE ŚCIAN			
55	KNR-W 4-01 d.11 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
56	KNR 4-01 d.11 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		
		8,30	m	8,300	
				RAZEM	8,300
57	KNR 4-01 d.11 0709-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach otrzcinowanych lub z dranicami na ścianach	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
58	KNR-W 2-02 d.11 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem	m ²		
		48,00	m ²	48,000	
				RAZEM	48,000
12		POZ.14 ZAŁĄCZNIKA - KRATKI ŚCIEKOWE			
59	KNR-W 4-02 d.12 0234-07 ANALOGIA	Demontaż i ponowny montaż urządzeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNR-W 4-01 d.12 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju	m ²		
		2,70+3,40+3,90+2,70+3,90+10,10	m ²	26,700	
				RAZEM	26,700
61	KNR-W 4-01 d.12 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		26,70	m ²	26,700	
				RAZEM	26,700
62	KNR-W 4-01 d.12 0210-01	Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu	m		
		5*0,40	m	2,000	
				RAZEM	2,000
63	KNR-W 2-15 d.12 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		5	podej.	5,000	
				RAZEM	5,000
64	KNKRB 4-I d.12 0114-03	Wpusty ściekowe liniowe o średnicy 50 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
65	NNRNKB d.12 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		26,70	m ²	26,700	
				RAZEM	26,700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66 d.12	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą	m ²		
		26,70	m ²	26,700	
				RAZEM	26,700
67 d.12	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		26,70	m ²	26,700	
				RAZEM	26,700
68 d.12	KNR 0-39 0114-01	Gruntowanie podłoża pod kleje do płytek ceramicznych	m ²		
		26,70	m ²	26,700	
				RAZEM	26,700
69 d.12	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej	m ²		
		26,70	m ²	26,700	
				RAZEM	26,700
70 d.12	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
		26,70	m ²	26,700	
				RAZEM	26,700
71 d.12	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odl. do 1 km	m ³		
		2,00	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
72 d.12	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
		Krotność = 15	m ³	2,000	
		2,00		RAZEM	2,000
73 d.12	PGK-SKŁAD	Opłata za składowanie gruzu	t		
		2,0*1,60	t	3,200	
				RAZEM	3,200
13		POZ. 11 ZAŁĄCZNIKA - NAPRAWA NAWIERZCHNI PLACU ZABAW			
74 d.13	KNR 2-25 0203-02 ANALOGIA	Urządzenia placu zabaw - rozebranie	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
75 d.13	KNR 2-25 0105-04 ANALOGIA	Rozebranie nawierzchni z PE 50 x 50	m ²		
		182,00	m ²	182,000	
				RAZEM	182,000
76 d.13	KNR 2-31 1409-04	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu powyżej 1.0 m ³	m ³		
		3,00	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
77 d.13	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo- ci 3 cm	m ²		
		182,00	m ²	182,000	
				RAZEM	182,000
78 d.13	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
		182,00	m ²	182,000	
				RAZEM	182,000
79 d.13	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
		182,00	m ²	182,000	
				RAZEM	182,000
80 d.13	KNR 2-25 0105-04 ANALOGIA	Ułożenie nawierzchni z PE 50 x 50	m ²		
		182,00	m ²	182,000	
				RAZEM	182,000
81 d.13	KNR 2-25 0203-02 ANALOGIA	Urządzenia placu zabaw - montaż	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
82 d.13	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
		Krotność = 15	m ³	3,900	
		3*1,30		RAZEM	3,900
83 d.13	PGK-SKŁAD	Opłata za składowanie gruzu	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,0*2,100	t	6,300	
				RAZEM	6,300

