

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Pomieszczenia 1 i 3</b>			
1	TZKNBK V - d.1 242a	Rozbiórka podłogi drewnianej 25mm nie przeznaczony do ponownego montażu <pom.1>57,40 <pom.3>17,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57,40 17,95	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,35</b>
2	KNR 4-01 d.1 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych grub. 25mm <pom.1>57,40 <pom.3>17,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57,40 17,95	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,35</b>
3	TZKNBK V - d.1 242c	Rozbiórka legarów podłogowych wyrównujących 40x50mm <pom.1>11*6,45	m m	70,95	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,95</b>
4	KNR 4-01 d.1 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych grub. 25mm - podbudowa z desek na belkach stropowych w pom.1 <pom.1>57,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>57,40</b>
5	KNR 4-01 d.1 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek <pom.1>57,40 <pom.3>17,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57,40 17,95	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,35</b>
6	KNR 4-01 d.1 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepa gliniana <pom.3>17,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,95	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,95</b>
7	KNR 4-01 d.1 0106-04 analogia	Usunięcie z budynku materiału z rozbiórek  (75,35*0,025*2+70,95*0,04*0,05+57,40*0,025+57,40*0,15+17,95*0,14+17,95*0,015)*1,8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	30,13	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,13</b>
8	TZKNBK II - d.1 202	Wywiezienie materiału z rozbiórek samochodami wywrotkami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem na odl. do 1 km (75,35*0,025*2+70,95*0,04*0,05+57,40*0,025+57,40*0,15+17,95*0,14+17,95*0,015)*1,8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	30,13	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,13</b>
9	TZKNBK II - d.1 203	Wywiezienie materiału z rozbiórek samochodami - dodatek za każde rozpoczęte 0,5 km ponad 1 km - na dalsze 9km Krotność = 18 30,13	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	30,13	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,13</b>
10	d.1	Oplata za wysypisko  30,13	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	30,13	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,13</b>
11	TZKNBK VII d.1 -152	Oczyszczanie powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zast.szczotek stalowych <pom.1>57,40*1,5 <pom.3>17,95*1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	86,10 26,93	
				<b>RAZEM</b>	<b>113,03</b>
12	Kalkulacja d.1 Indywidualna	Odkurzenie powierzchni belek stropowych i wsuwki przed impregnacją  113,03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	113,03	
				<b>RAZEM</b>	<b>113,03</b>
13	TZKNBK VII d.1 -205	Odgrzybianie przez powlekanie preparatem solnym belek i krawędziaków trzykrotnie - pow.ponad 50 m <sup>2</sup> - Fobos M-4 <pom.1>57,40*1,5 <pom.3>17,95*1,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	86,10 26,93	
				<b>RAZEM</b>	<b>113,03</b>
14	TZKNBK VII d.1 -111	Izolacja sucha pozioma z płyt z wełny mineralnej grub 15cm <pom.1>57,40 <pom.3>17,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57,40 17,95	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,35</b>
15	TZKNBK VII d.1 -111	Izolacja sucha pozioma z płyt z wełny mineralnej grub 5cm <pom.1>57,40 <pom.3>17,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57,40 17,95	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,35</b>
16	KNR 4-01 d.1 0413-01	Nabitki szer. 20cm zmiennej wysokości do wyrównania płaszczyzny podłogi	m		
				<b>RAZEM</b>	<b>75,35</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<pom.1>11*6,45 <pom.3>3*5,55	m m	70,95 16,65	
				<b>RAZEM</b>	<b>87,60</b>
17	KNR 2-02 d.1 0617-02 analogia	Ułożenie taśmy filcowej szerokości 200 mm na nadbitkach	m		
		87,60	m	87,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>87,60</b>
18	TZKNBK V - d.1 068 analogia	Podłoga z desek impregnowanych 32 mm z przycięciem stylów i ostruganiem jednej strony	m <sup>2</sup>		
		<pom.1>57,40 <pom.3>17,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57,40 17,95	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,35</b>
19	TZKNBK XI d.1 0603-53 analogia	Ułożenie podłogi z desek struganych grub. 28mm na deskach 32mm z umocowaniem listew przyściennych odtworzonych wg stanu istniejącego lakierowanych	m <sup>2</sup>		
		<pom.1>57,40 <pom.3>17,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57,40 17,95	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,35</b>
20	TZKNBK XI d.1 0610-69	Lakierowanie 3x posadzek lakierem poliuretanowym półmat	m <sup>2</sup>		
		<pom.1>57,40 <pom.3>17,95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57,40 17,95	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,35</b>
21	Kalkulacja d.1 Indywidualna	Wykucie z muru drzwi w pom. 1 i ponowne osadzenie po wypoziomowaniu podłogi wraz z wykonaniem nadproża i obróbką ościeży z malowaniem ściany	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
22	KNR 4-02 d.1 0516-04 analogia	Korekta położenia grzejnika ze względu na wykonanie nowej podłogi w pom. 3 - demontaz i ponowny montaz po korekcie podejść - wsp. do R=4	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>

Jerzy Wojdon  
 inż. inż. budownictwa  
 Uprawniony Projektant  
 w specj. konstrukcyjno - budowlanej  
 Uprawnienia nr 162/GS/UW  
 tel. ( 071 ) 854-10-87