

RG.271.2.4.2022

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 t.j. ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, na następujące zadanie: **„Przebudowa ulic Sikorskiego, Boh. Powst. Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie”**

Zamawiający informuje, iż do postępowania wpłynęły pytania. W związku z tym, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1. Czy w pozycjach na rozbiórkę elementów drogowych uwzględnić wywóz odpadów. Czy Zamawiający wskaże miejsce składowania odpadów?

Odpowiedź: Wykonawca we własnym zakresie dokona wywozu odpadów. Zamawiający nie będzie wskazywał miejsca składowania odpadów.

Pytanie 2. Gdzie zamawiający przewiduje wykonanie ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm? (brak w dokumentacji projektowej) . czy stabilizację należy wykonać metodą mieszania na miejscu, czy zastosować mieszaninę dowożoną z wytwórni?

Odpowiedź: Projektant przewidział sposób ulepszenia podłoża w przypadku braku uzyskania nośności G1 przez Wykonawcę - grunty wg wykonanej geologii nie wskazują występowania gruntów słabo-nośnych - ale uwzględniając czas wykonania robót ewentualną utratę zwięzłości lub uplastycznienie gruntów - w ocenie Projektanta Wykonawca powinien przewidzieć konieczność wykonania stabilizacji na poziomie min 30% powierzchni zabudowy nowej nawierzchni.

Pytanie 3. Czy Zamawiający posiada zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu?

Odpowiedź: Projekt stałej organizacji ruchu został załączony do dokumentacji projektowej dla zadania nr 4.

Dla pozostałych zadań obowiązują aktualne organizacje ruchu drogowego.

Zadanie nr 1

Pytanie 4. Czy materiał z frezowania nawierzchni asfaltowej zagospodaruje we własnym zakresie Zamawiający?

Odpowiedź. Tak, Zamawiający zagospodaruje we własnym zakresie materiał z frezowania nawierzchni asfaltowej.

Pytanie 5. Proszę o ustosunkowanie się do różnic zestawienia powierzchni wynikających z dokumentacji projektowej i przedmiarów robót:

Poz. przedmiaru robót branża drogowa	Nazwa elementu	Wg przedmiarów	Zgodnie z dokumentacją projektową – zestawienie powierzchni
Poz. 33	Warstwa odsączająca	82,8 m3 t.j. 276 m2 gr. 30 cm	Min. 30 cm pod nawierzchnię jezdni asfaltowej t.j. 985 m2
Poz. 34	Warstwa mrozoochronna	9 m3 t.j. 60 m2 gr. 60 m2	Min. 15 cm pod nawierzchnię dla miejsc parkingowych oraz placów składowania odpadów t.j. 1.224 m2
Poz. 41 i 42	Warstwa ściernalna i warstwa wiążąca	892 m2	985 m2
Poz. 35 i 36	Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych i bitumicznych	223 m2	985 m2
Poz. 54	Nawierzchnia z kostki betonowej	1334 m2	2.438 m2

Odpowiedź: Powierzchnie zgodne z dokumentacją projektową są wartościami prawidłowymi.

Zadanie nr 4.

Pytanie nr 6. Zgodnie z projektem budowlanym należy wykonać warstwę mrozoodporną gr. min. 15 cm (konstrukcja nawierzchni na zjeździe i na parkingu). Zgodnie z przedmiarami – warstwa odsączająca gr. 20 cm i mrozoodporna gr. 15 cm. Czy obie warstwy należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź. Tak obie warstwy należy uwzględnić w wycenie.

Zadanie nr 3.

Pytanie nr 7. Czy Zamawiający potwierdza, że nawierzchnię ulic Andersa i gen. Maczka należy wykonać z kostki betonowej gr. 10 cm?

Odpowiedź. Według projektu: na chodnikach jest przewidziana kostka 8 cm, na drodze 10 cm.

Pytanie nr 8. Czy w ramach przebudowy ul. Andersa i gen Maczka ma być wykonane oświetlenie. Brak przedmiarów.

Odpowiedź. W ramach zadania nie będzie wykonywane oświetlenie.

*Z up. Burmistrza
Sekretarz Miasta*
mgr Brygida Mytkowska