

RG.032. 48 .2023
(pieczęć zamawiającego, znak sprawy)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do złożenia oferty na:

Wykonanie remontu Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie

2.Zakres prac obejmuję:

Wykonanie remontu wnętrza Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie zgodnie z załączonym przedmiarem.

3. Termin realizacji: do 20.10.2023r.

4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

4.1 Kryteria oceny i ich znaczenie:

1) Cena - 100 % (brutto)

5. **Miejsce i termin złożenia oferty:** Ofertę należy przesłać do dnia 15.09.2023r. do godz. 9:00 na adres Urzędu Miejskiego w Chojnowie w zaklejonej kopercie z dopiskiem **„Oferta na remont Kaplicy 15.09.2023r.”** bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um.zamownieniapubl@chojnow.eu

6. **Miejsce i termin otwarcia ofert:** Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów 15.09.2023r.

7. **Warunki płatności:** Płatność zostanie zrealizowana po zrealizowaniu przedmiotu umowy i protokolarnym odbiorze prac.

8. **Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:** Jarosław Świadkiewicz tel. 768186681 e-mail j.swiadkiewicz@chojnow.eu

9.**Sposób przygotowania oferty:** ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.


BURMISTRZ
mgr Jan Serkies

Załącznik nr 3 do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza
130.000,00 złotych

OFERTA

Na wykonanie remontu Kaplicy na Cmentarzu komunalnym w Chojnowie

1. Nazwa Wykonawcy:

.....

2. Adres Wykonawcy:

3. NIP :

4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę oferty:..... złotych

słownie:.....złotych

5. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

6. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia 20.10.2023

7. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

.....

(Podpis Wykonawcy lub osoby
upoważnionej
i pieczęć)

..... dnia

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45410000-4 Tynkowanie
45442110-1 Malowanie budynków

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe (malarskie) w Kaplicy Cmentarmnej w Chojnowie
ADRES INWESTYCJI : 59-225 Chojnów
INWESTOR : Gmina Miejska Chojnów
ADRES INWESTORA : 59-225 Chojnów, Pl. Zamkowy 1
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Mazurek
DATA OPRACOWANIA : 07.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Naprawa tynków wewnętrznych	1	23
2	Malowanie - tynki zewnętrzne	24	28

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Naprawa tynków wewnętrznych			
1	KNR 2-02	Oslony okien, drzwi, folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01	<OKNA W PREZBITERIUM>1,05*1,8*3	m ²	5,670	
		<OKNA W KAPLICY>1,2*2,0*6	m ²	14,400	
		<drzwi>1,8*3,5	m ²	6,300	
				RAZEM	26,370
2	KNR-W 2-02	Zabezpieczenie podłóg w kaplicy warstwą kartonu + płytami OSB gr. 12 mm	m ²		
d.1	0609-05	2,83*2,5	m ²	7,075	
		10,71*6,57	m ²	70,365	
				RAZEM	77,440
3	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	2,83*2,5	m ²	7,075	
		10,71*6,57	m ²	70,365	
				RAZEM	77,440
4	ZKNR C-2	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach - do 5 m2	m ²		
d.1	0401-02	<PREZBITERIUM>((0,27+0,37+0,25)*2+1,52+1,485+1,45+1,485+1,52)*0,8		7,392	
	analiza indywidualna	A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		<KAPLICA>(1,67+8,96+6,57+10,71+1,71)*1,0		7,392	
		B (obliczenia pomocnicze)		29,620	
		poz.4A+poz.4B	m ²	29,620	
				RAZEM	37,012
5	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach mieszanych	m ²		
d.1	0101-03	poz.4	m ²	37,012	
				RAZEM	37,012
6	ZKNR C-2	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - 2,0-5,0 m2	m ²		
d.1	0402-02	poz.4	m ²	37,012	
				RAZEM	37,012
7	ZKNR C-2	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych - 2,0-5,0 m2	m ²		
d.1	0403-02	poz.6	m ²	37,012	
	analiza indywidualna			RAZEM	37,012
8	KNR 19-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m ³		
d.1	0118-13	poz.4*1,1*0,03	m ³	1,221	
				RAZEM	1,221
9	KNR 19-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m ³		
d.1	0118-14	Krotność = 8			
		poz.8	m ³	1,221	
				RAZEM	1,221
10	analiza indywidualna	Opłata za składowanie gruzu na składowisku śmieci	t		
d.1		poz.9*1,6	t	1,954	
				RAZEM	1,954
11	KNR 4-01	Podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		
d.1	0422-04	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR 4-01	Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		
d.1	0422-08	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
13	analiza indywidualna	Naprawa pęknięć - "zszycie"- murów ceglanych - zszycie ścian za pomocą nawiercania i zakotwieniu pretów stalowych nierdzewnych średnicy 8 mm STATitE - system napraw i wzmocnień konstrukcji murowych firmy Statical	m		
d.1		<PEKNIĘCIA ŁUKU PRZY PRZEBITERIUM>3*0,8*2	m	4,800	
				RAZEM	4,800
14	analiza indywidualna	Naprawa pęknięć - "zszycie" murów mieszanych (elewacja) - system napraw i wzmocnienia firmy Statical polegający na wklejeniu na zaprawie systemowej w wycięte w murze bruzdy z dodatkowym zakotwieniem końców pretów w wywierconych otworach (prostopadle do powstałej rysy) pret ze stali nierdzewnej austenicznej 304 - system napraw i wzmocnień konstrukcji murowych firmy Statical	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,0*(5+1)	m	6,000	
				RAZEM	6,000
15	KNR AT-26 d.1 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły	m ²		
		poz.5	m ²	37,012	
				RAZEM	37,012
16	KNR AT-26 d.1 0201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca	m ²		
		poz.5	m ²	37,012	
				RAZEM	37,012
17	KNR AT-26 d.1 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa	m ²		
		poz.16	m ²	37,012	
				RAZEM	37,012
18	KNR AT-26 d.1 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia	m ²		
		poz.16	m ²	37,012	
				RAZEM	37,012
19	NNRNKB 202 d.1 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami przed szpachlowaniem i malowaniem - powierzchnie pionowe - ściany preparat gruntujący z ziarnem do 0,5 mm i włóknem szklanym np.KEIM Putzgrund MT. lub równoważny <PREZBITERIUM>((0,27+0,37)*2+1,52+1,485+1,45+1,485+1,52)*(4,54-0,8) <KAPLICA>(1,67+8,96+6,57+10,71+1,71)*(6,7-1,0)	m ² m ² m ²	 32,688 168,834	
				RAZEM	201,522
20	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach <PREZBITERIUM>((0,27+0,37)*2+1,52+1,485+1,45+1,485+1,52)*(4,54-0,8) <KAPLICA>(1,67+8,96+6,57+10,71+1,71)*(6,7-1,0)	m ² m ² m ²	 32,688 168,834	
				RAZEM	201,522
21	KNR AT-26 d.1 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm	m ²		
		poz.5+poz.20	m ²	238,534	
				RAZEM	238,534
22	KNR-W 2-02 d.1 1610-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m	kol.		
		2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR 2-02 r. d.1 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:13,14,24,25)			
2		Malowanie - tynki zewnętrzne			
24	NNRNKB 202 d.2 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami przed szpachlowaniem i malowaniem - powierzchnie poziome - sufit preparat gruntujący uniwersalny np. KEIM Soliprim . lub równoważny <PREZBITERIUM>((0,27+0,37)*2+1,52+1,485+1,45+1,485+1,52)*(4,54-0,8) <KAPLICA>(1,67+8,96+6,57+10,71+1,71)*(6,7-1,0) poz.5	m ² m ² m ² m ²	 32,688 168,834 37,012	
				RAZEM	238,534
25	KNR 19-01 d.2 1302-02	Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową	m ²		
		poz.24	m ²	238,534	
				RAZEM	238,534
26	KNR 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		1,6*3,5	m ²	5,600	
				RAZEM	5,600
27	KNR 4-01 d.2 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		poz.1	m ²	26,370	
				RAZEM	26,370
28	KNR 4-01 d.2 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		poz.3	m ²	77,440	
				RAZEM	77,440

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region dolnośląski - DS - ogółem	r-g	371,5551		
					RAZEM

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat mak-sy-mal-ny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2,1899		2,1899							
2.	Rozcieńczalnik do farby żolowo-krzemianowej	kg	14,3120		14,3120							
3.	Farba żolowo-krzemianowa np. KEIM In-nostar	kg	52,4775		52,4775							
4.	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm	m ²	27,6461		27,6461							
5.	folia polietylenowa szeroka (6 m) gr. 0.2 mm	m ²	10,1076		10,1076							
6.	piasek do zapraw	m ³	1,0076		1,0076							
7.	gips szpachlowy	t	0,2821		0,2821							
8.	preparat gruntujący z ziarnem do 0,5 mm i włóknem szklanym np.KEIM Putz-grund MT. lub równoważny	dm ³	60,4566		60,4566							
9.	preparat gruntujący uniwersalny np. KE-IM Soliprim . lub równoważny	dm ³	23,8534		23,8534							
10.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,4433		0,4433							
11.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0,0440		0,0440							
12.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0,0140		0,0140							
13.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m ³	0,0040		0,0040							
14.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m ³	0,0320		0,0320							
15.	deski iglaste obrzynane kl.III	m ³	0,0087		0,0087							
16.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 10-22 mm	m ³	0,6700		0,6700							
17.	tektura falista	m ²	79,7632		79,7632							
18.	płyty pomostowe komunikacyjne długie	m ²	0,2200		0,2200							
19.	płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m ²	0,0600		0,0600							
20.	woda z rurociągu	m ³	1,2897		1,2897							
21.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0,2480		0,2480							
22.	tynek wyrównawczy	kg	195,4234		195,4234							
23.	tynek renowacyjny KEIM Porosan Trass Sanierputz NP	kg	814,2640		814,2640							
24.	tynek trasowo-cementowy KEIM Porosan Trass Zementputz	kg	413,7942		413,7942							
25.	systemowa szpachla wygładzająca np. KEIM Dolomitspachtel	kg	429,3612		429,3612							
26.	zestaw - zaprawa systemowa + pręty nierdzewne Statical'	m	6,0000		6,0000							
27.	zestaw - zaprawa systemowa + pręty nierdzewne Statical - STATItie	m	4,8000		4,8000							
28.	opłata za składowanie gruzu - TYNKI	t	1,9540		1,9540							
29.	materiały pomocnicze	zł										
							RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Frezarka do bruzd w murach	m-g	1,4400		
2.	Młoto-wiertarka elektryczna 3 kW	m-g	2,7600		
3.	wyciąg	m-g	0,5421		
4.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	2,1032		
5.	żuraw okienny przenośny	m-g	0,3560		
6.	środek transportowy	m-g	0,4646		
7.	środek transportowy	m-g	2,7555		
8.	Sam. skrzyn. 5,0t z wciąg. (1)'''	m-g	0,1320		
9.	środek transportowy	m-g	1,4805		
10.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	1,2772		
11.	mieszarka do zapraw	m-g	13,6536		
12.	rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe	m-g	3,7400		

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
13.	rusztowanie	m-g	58,2425		
14.	Odkurzacz przemysłowy (na sucho i na mokro) - 230 V	m-g	3,3600		
				RAZEM	

Słownie: