

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **CHOJNÓW**

Obiekt : **Boisko**

Adres : **59-225 CHOJNÓW ul. Małachowskiego dz. nr 15**

Remont bioska wielofunkcyjnego przy stadionie miejskim w Chojnowie

Kod CPV : 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

Inwestor : **Gmina Miejska Chojnów**
59-225 CHOJNÓW Pl. Zamkowy 1

Jednostka autorska : ZUB "PROKOBUD"
Opracował : Jerzy Zatylny

Data : 2017-05-25

Remont bioska wielofunkcyjnego przy stadionie miejskim w Chojnowie

Budowa : CHOJNÓW
Obiekt : Boisko
Adres : 59-225 CHOJNÓW ul. Małachowskiego dz. nr 15

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Roboty powierzchniowe		
1	ZAL.1 106-0204-05-00 Nawierzchnie z mialu kamiennego, przy grubości warstwy górnej po uwałowaniu 5 cm (4-5 cm mial 0-4 mm)	1 827,000	m2
2	ZAL.1 106-0404-05-00 Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i wymiarach obrzeża 30x8 cm	337,600	m
3	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	25,320	m3
4	KNR 231-0407-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem	159,200	m
5	Pozycja Demontaż istniejącej nawierzchni z trawy z transportem na wysypisko	1 500,000	m2
6	Pozycja Ułożenie warstwy trawy syntetycznej wraz z wklejeniem linii innego koloru	1 500,000	m2
2	Wyposażenie boisk		
7	Pozycja Dostawa i montaż bramek do piłki nożnej - młodzieżowe (wraz z siatkami) wykonane z profili aluminiowych owalnych 100x120 mm o wym. 2,00x5,00 m montowane w tulejach zgodnie z instrukcją producenta i certyfikatami bezpieczeństwa	2,000	szt
8	Pozycja Dostawa i montaż kosza na śmieci	4,000	kpl
9	Pozycja Dostawa i montaż trybun	4,000	kpl
10	Pozycja Dostawa i montaż stojaków na rowery - 5-cio stanowiskowe	1,000	kpl
11	Pozycja Dostawa i montaż osłon zabezpieczających słupy lamp	4,000	kpl
3	Ogrodzenie		
12	KNR 401-1301-10-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Naprawa ogrodzeń z siatki w ramach na słupach z rur lub kształtowników z wymianą lub uzupełnieniem zniszczonych elementów: z kątowników równoramiennych 10% powierzchni	70,240	m2
13	KNR 401-1212-11-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą ftalową siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi: dwukrotne (minia + nawierzchnia) z oczyszczeniem podłoża	702,400	m2
14	KNR 202-0203-01-00 [IOZIEPB ORGBUD Wyd. I W-wa 1985 z uwzgl.BI do 9/96] Stopy fundamentowe betonowe o objętości: do 0,5 m3	0,108	m3
15	KNR 202-1808-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż furki systemowej	1,000	kpl
16	Pozycja Dostawa i montaż piłkochwyłów	69,600	m

Remont bioska wielofunkcyjnego przy stadionie miejskim w Chojnowie

4. Chodniki i place

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
4	Chodniki i place		
17	KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm	337,600	m
18	KNR 231-0511-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce piaskowej - 50% montażu	362,900	m2
19	KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	362,900	m2
20	KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.	132,300	m

--- Koniec wydruku ---