

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZEDMIARU  
NA WYKONANIE RENOWACJI ŚCIAN MAGISTRALNYCH NAW  
BOCZNYCH ORAZ KAPLICY BOŻYWOJÓW  
W WNĘTRZU KOŚCIOŁA PW. ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA  
W CHOJNOWIE  
Z WYŁĄCZENIEM PRZEDSTAWIEŃ DROGI KRZYŻOWEJ**

I.	Powierzchnia tynków	
1.	Nawa północna 41,30 x 2,3 + 42,14 =	137,13 m <sup>2</sup>
2.	Nawa południowa 41,26 x 2,3 + 38,01 =	132,90 m <sup>2</sup>
3.	Kaplica Bożywojów 148,83 + 24,23 + 12,11 + 13,32 + 20,32 =	<u>218,81 m<sup>2</sup></u>
	Razem :	488,84 m <sup>2</sup>
	- potrącenia otworów okiennych, drzwiowych,	<u>- 24,42 m<sup>2</sup></u>
		<b>464,42 m<sup>2</sup></b>
II.	Powierzchnia polichromii do zabezpieczenia i pokrycia w technice odwracalnej	<b>17,10 m<sup>2</sup></b>
III.	Tynki do usunięcia oraz powierzchnia tynków renowacyjny do rekonstrukcji	<b>88,06 m<sup>2</sup></b>
IV.	Polichromia żeber w kaplicy Bożywojów	<b>47,04 m<sup>2</sup></b>
V.	Elementy piaskowcowe – gzyms, laskowanie okien w kaplicy Bożywojów	<b>10,82 m<sup>2</sup></b>
VI.	Rusztowanie w kaplicy Bożywojów	<b>201,00 m<sup>2</sup></b>