
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8	Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI: Prace remontowe pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie

ADRES INWESTYCJI: 59-225 Chojnów, ul. Wojska Polskiego 18

NAZWA INWESTORA: Urząd Miejski w Chojnowie

ADRES INWESTORA: 59-225 Chojnów, Plac Zamkowy 1

BRANŻE: Ogónobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

K.Mazurek

DATA OPRACOWANIA: 2023-03-26

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		PIWNICA			
1.1		GABINET PANI DYREKTOR			
1.1.1		ŚCIANY			
d.1.1.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		<drzwi> 0,90 * 2,0 * 2	m2	3,600	
		A (Suma częściowa)	m2	3,600	
		<okna> 1,06 * 1,3 * 2	m2	2,756	
		B (Suma częściowa)	m2	2,756	
				RAZEM	6,356
d.1.1.1	KNR 4-02 0516-03 analogia	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - demontaż i ponowny montaż na czas prac remontowych (szpachlowania, malowania)	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.1.1.1	KNR 4-03 0606-07 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x40 W <i>Oprawa LED biurowa 600x600, zasilana energią z sieci ~230V, moc oprawy 48W, barwa światła neutralna biała,</i>	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
d.1.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(4,98 + 3,88 + 0,35 + 0,255 + 1,58 + 4,2) * 2,41$		36,740	
		<okna - ościeża> $(1,06 + 1,30 * 2) * 0,25 * 2$		1,830	
		A (Obliczenie pomocnicze)		38,570	
		<sufit> $4,98 * 3,88 + 1,58 * 0,45$		20,033	
		B (Obliczenie pomocnicze)		20,033	
		poz.4 A + poz.4 B	m2	58,603	
				RAZEM	58,603
d.1.1.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby	m2		
		poz.4 * 0,2	m2	11,721	
				RAZEM	11,721
d.1.1.1	KNR AT-43 0102-02	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowane na konstrukcji z profili C RIGISTIL mocowanych do ścian za pomocą uchwytów (system 3.21.20) - obudowa rur co pod sufitem	m2		
		$0,3 * 2 * 4,2$	m2	2,520	
				RAZEM	2,520
d.1.1.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		poz.4 A	m2	38,570	
				RAZEM	38,570
d.1.1.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		poz.4 B	m2	20,033	
				RAZEM	20,033
d.1.1.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - przyjęto 15 % powierzchni	m2		
		(poz.4 A - poz.1) * 0,15	m2	4,832	
				RAZEM	4,832
d.1.1.1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - przyjęto 15 % powierzchni	m2		
		poz.4 B * 0,15	m2	3,005	
				RAZEM	3,005

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1.1.1	KNR 2-02 1512-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		(4,2 + 4,98 + 1,9) * 2	m	22,160	
				RAZEM	22,160
12 d.1.1.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit	m2		
		poz.7 + poz.8	m2	58,603	
				RAZEM	58,603
13 d.1.1.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		poz.1 A	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
14 d.1.1.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		poz.1 B	m2	2,756	
				RAZEM	2,756
1.1.2		WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO GABINETU			
15 d.1.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		1,5 * 2,0	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
16 d.1.1.2	KNR 0-19 0931-06 analogia	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi jednoskrzydłowe pełne	m2		
		0,95 * 2,05	m2	1,948	
				RAZEM	1,948
17 d.1.1.2	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2		
		poz.15	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
1.1.3		POSADZKA			
18 d.1.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,98 * 3,88 + 1,46 * 0,45	m2	19,979	
				RAZEM	19,979
19 d.1.1.3	NNRNKB 202 1136-01 analiza indywidualna	Demontaż posadzki z paneli podłogowych	m2		
		4,98 * 3,88 + 1,46 * 0,45	m2	19,979	
				RAZEM	19,979
20 d.1.1.3	NNRNKB 202 1136-01 analiza indywidualna	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz.19	m2	19,979	
				RAZEM	19,979
21 d.1.1.3	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2		
		poz.18	m2	19,979	
				RAZEM	19,979
1.2		GABINET KSIEGOWEJ			
1.2.1		ŚCIANY			
22 d.1.2.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		<drzwi> 0,90 * 2,0 * 2	m2	3,600	
		A (Suma częściowa)	m2	3,600	
		<okna> 1,06 * 1,3	m2	1,378	
		B (Suma częściowa)	m2	1,378	
				RAZEM	4,978

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.1.2.1	KNR 4-02 0516-03 analogia	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - demontaż i ponowny montaż na czas prac remontowych (szpachlowania, malowania)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1.2.1	KNR 4-03 0606-07 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x40 W <i>Oprawa LED biurowa 600x600, zasilana energią z sieci ~230V, moc oprawy 48W, barwa światła neutralna biała,</i>	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
25 d.1.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(3,4 + 2,85) * 2,41 <okna - ościeża> (1,06 + 1,30 * 2) * 0,25 A (Obliczenie pomocnicze) <sufit> 3,4 * 2,85 B (Obliczenie pomocnicze) poz.25 A + poz.25 B	m2	15,063 0,915 15,978 9,690 9,690 25,668	
				RAZEM	25,668
26 d.1.2.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby	m2		
		poz.25 * 0,2	m2	5,134	
				RAZEM	5,134
27 d.1.2.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		poz.25 A	m2	15,978	
				RAZEM	15,978
28 d.1.2.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		poz.25 B	m2	9,690	
				RAZEM	9,690
29 d.1.2.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - przyjęto 15 % powierzchni	m2		
		(poz.25 A - poz.22) * 0,15	m2	1,650	
				RAZEM	1,650
30 d.1.2.1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - przyjęto 15 % powierzchni	m2		
		poz.25 B * 0,15	m2	1,454	
				RAZEM	1,454
31 d.1.2.1	KNR 2-02 1512-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		1,2 * 2	m	2,400	
				RAZEM	2,400
32 d.1.2.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit	m2		
		poz.27 + poz.28	m2	25,668	
				RAZEM	25,668
33 d.1.2.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		poz.22 A	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
34 d.1.2.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		poz.22 B	m2	1,378	
				RAZEM	1,378
1.2.2		WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO GABINETU			

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		1,5 * 2,0	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
36 d.1.2.2	KNR 0-19 0931-06 analogia	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi jednoskrzydłowe pełne	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
37 d.1.2.2	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2		
		poz.35	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
1.2.3		POSADZKA			
38 d.1.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,4 * 2,85	m2	9,690	
				RAZEM	9,690
39 d.1.2.3	NNRNKB 202 1136-01 analiza indywidualna	Demontaż posadzki z paneli podłogowych	m2		
		3,4 * 2,85	m2	9,690	
				RAZEM	9,690
40 d.1.2.3	NNRNKB 202 1136-01 analiza indywidualna	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz.39	m2	9,690	
				RAZEM	9,690
41 d.1.2.3	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2		
		poz.38	m2	9,690	
				RAZEM	9,690
2		PARTER			
2.1		SALA DYDAKTYCZNA NR 15			
2.1.1		ŚCIANY			
42 d.2.1.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		<drzwi> 0,90 * 2,0	m2	1,800	
		A (Suma częściowa)	m2	1,800	
		<okna> 1,52 * 1,81 * 2 + 2,97 * 1,81	m2	10,878	
		B (Suma częściowa)	m2	10,878	
				RAZEM	12,678
43 d.2.1.1	KNR 4-02 0516-03 analogia	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - demontaż i ponowny montaż na czas prac remontowych (szpachlowania, malowania)	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
44 d.2.1.1	KNR 4-03 0606-07 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x40 W <i>Oprawa LED biurowa 600x600, zasilana energią z sieci ~230V, moc oprawy 48W, barwa światła neutralna biała,</i>	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
45 d.2.1.1	KNR-W 4-01 0353-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		0,95 * 2,05	m2	1,948	
		1,1 * 5,72	m2	6,292	
				RAZEM	8,240

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46 d.2.1.1	KNR 4-01 1111-01 analogia	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m2		
		1,1 * 5,72	m2	6,292	
				RAZEM	6,292
47 d.2.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,20 * (6,43 + 0,85 + 0,285 + 2,45 + 2,0 + 0,27 + 3,29 + 0,27 + 1,89 + 0,15 + 2,45 + 0,285 + 0,85)		68,704	
		<okna - OŚCIEŻA> [(1,52 + 1,81 * 2) * 2 + (2,97 + 1,81 * 2)] * 0,25		4,218	
		A (Obliczenie pomocnicze)		72,922	
		<sufit> 6,43 * 2,45 + (6,43 + 3,29 + 0,27 * 2) / 2 * 1,5 + 0,285 * 0,85 * 2		23,933	
		B (Obliczenie pomocnicze)		23,933	
		poz.47 A + poz.47 B	m2	96,855	
				RAZEM	96,855
48 d.2.1.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby	m2		
		poz.47 * 0,2	m2	19,371	
				RAZEM	19,371
49 d.2.1.1	KNR AT-43 0106-03 z.o. 4.1. analogia	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.03) Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2		
		1,1 * 5,72	m2	6,292	
				RAZEM	6,292
50 d.2.1.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		poz.47 A	m2	72,922	
				RAZEM	72,922
51 d.2.1.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		poz.47 B	m2	23,933	
				RAZEM	23,933
52 d.2.1.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - przyjęto 15 % powierzchni	m2		
		(poz.47 A - poz.42) * 0,15	m2	9,037	
				RAZEM	9,037
53 d.2.1.1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - przyjęto 15 % powierzchni	m2		
		poz.47 B * 0,15	m2	3,590	
				RAZEM	3,590
54 d.2.1.1	KNR 2-02 1512-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		(4,2 + 4,98 + 1,9) * 2	m	22,160	
				RAZEM	22,160
55 d.2.1.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit	m2		
		poz.50 + poz.51	m2	96,855	
				RAZEM	96,855
56 d.2.1.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		poz.42 A	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
57 d.2.1.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		poz.42 B	m2	10,878	
				RAZEM	10,878
2.1.2		WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO SALI			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.2.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		1,5 * 2,0	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
59 d.2.1.2	KNR 0-19 0931-06 analogia	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi jednoskrzydłowe pełne	m2		
		0,95 * 2,05	m2	1,948	
				RAZEM	1,948
60 d.2.1.2	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2		
		poz.58	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
2.1.3		POSADZKA			
61 d.2.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$6,43 * 2,45 + (6,43 + 3,29 + 0,27 * 2) / 2 * 1,5 + 0,285 * 0,85 * 2$	m2	23,933	
				RAZEM	23,933
62 d.2.1.3	NNRNKB 202 1136-01 analiza indywidualna	Demontaż posadzki z paneli podłogowych	m2		
		$6,43 * 2,45 + (6,43 + 3,29 + 0,27 * 2) / 2 * 1,5 + 0,285 * 0,85 * 2$	m2	23,933	
				RAZEM	23,933
63 d.2.1.3	NNRNKB 202 1136-01 analiza indywidualna	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz.62	m2	23,933	
				RAZEM	23,933
64 d.2.1.3	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2		
		poz.61	m2	23,933	
				RAZEM	23,933
2.2		SALA NR 17 (JADALNIA) + SALA ZA JADALNIĄ			
2.2.1		ŚCIANY			
65 d.2.2.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		<drzwi> 0,90 * 2,0 * 2	m2	3,600	
		A (Suma częściowa)	m2	3,600	
		<okna> 1,06 * 1,3	m2	1,378	
		B (Suma częściowa)	m2	1,378	
				RAZEM	4,978
66 d.2.2.1	KNR 4-02 0516-03 analogia	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego - demontaż i ponowny montaż na czas prac remontowych (szpachlowania, malowania)	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
67 d.2.2.1	KNR 4-03 0606-07 analogia	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x40 W <i>Oprawa LED biurowa 600x600, zasilana energią z sieci ~230V, moc oprawy 48W, barwa światła neutralna biała,</i>	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
68 d.2.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(3,4 + 2,85) * 2,41$		15,063	
		<okna - ościeża> $(1,06 + 1,30 * 2) * 0,25$		0,915	
		A (Obliczenie pomocnicze)		15,978	
		<sufit> $3,4 * 2,85$		9,690	
		B (Obliczenie pomocnicze)		9,690	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.68 A + poz.68 B	m2	25,668	
				RAZEM	25,668
69 d.2.2.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m2		
		poz.68 * 0,2	m2	5,134	
				RAZEM	5,134
70 d.2.2.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		poz.68 A	m2	15,978	
				RAZEM	15,978
71 d.2.2.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami przed szpachlowaniem - powierzchnie poziome - sufit	m2		
		poz.68 B	m2	9,690	
				RAZEM	9,690
72 d.2.2.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - przyjęto 15 % powierzchni	m2		
		(poz.68 A - poz.65) * 0,15	m2	1,650	
				RAZEM	1,650
73 d.2.2.1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - przyjęto 15 % powierzchni	m2		
		poz.68 B * 0,15	m2	1,454	
				RAZEM	1,454
74 d.2.2.1	KNR 2-02 1512-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		1,2 * 2	m	2,400	
				RAZEM	2,400
75 d.2.2.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany i sufit	m2		
		poz.70 + poz.71	m2	25,668	
				RAZEM	25,668
76 d.2.2.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		poz.65 A	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
77 d.2.2.1	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		poz.65 B	m2	1,378	
				RAZEM	1,378
2.2.2		WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO GABINETU			
78 d.2.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		1,5 * 2,0	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
79 d.2.2.2	KNR 0-19 0931-06 analogia	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi jednoskrzydłowe pełne	m2		
		0,9 * 2,05	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
80 d.2.2.2	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2		
		poz.78	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
2.2.3		POSADZKA			
81 d.2.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,4 * 2,85	m2	9,690	
				RAZEM	9,690

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82 d.2.2.3	NNRNKB 202 1136-01 analiza indywidualna	Demontaż posadzki z paneli podłogowych	m2		
		3,4 * 2,85	m2	9,690	
				RAZEM	9,690
83 d.2.2.3	NNRNKB 202 1136-01 analiza indywidualna	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		poz.82	m2	9,690	
				RAZEM	9,690
84 d.2.2.3	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2		
		poz.81	m2	9,690	
				RAZEM	9,690

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Robocizna - roboty ogólnobud. remontowe - region dolnośląski - DS	r-g	277,6475		
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,9494	0,0000	0,9494		
2	Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna do wymalowań wewnętrznych, biała	dm3	59,7841	0,0000	59,7841		
3	farba olejna do gruntowania	dm3	0,6877	0,0000	0,6877		
4	farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,6386	0,0000	0,6386		
5	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	4,5495	0,0000	4,5495		
6	rozcieńczalnik	dm3	0,2996	0,0000	0,2996		
7	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm	m2	58,7682	0,0000	58,7682		
8	piasek do zapraw	m3	0,4136	0,0000	0,4136		
9	wapno suchogaszone	t	0,2275	0,0000	0,2275		
10	gips budowlany szpachlowy	t	0,1460	0,0000	0,1460		
11	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	44,8612	0,0000	44,8612		
12	listwy przyściennie z drewna	m	73,4187	0,0000	73,4187		
13	papier ścierny	ark	1,6357	0,0000	1,6357		
14	woda	m3	0,3220	0,0000	0,3220		
15	kołki rozporowe	szt.	15,1072	0,0000	15,1072		
16	materiały pomocnicze	zł		0,0000	297,0560		
17	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC5	m2	65,8237	0,0000	65,8237		
18	klej winylowy	kg	6,9621	0,0000	6,9621		
19	Oprawa LED biurowa 600x600, zasilana energią z sieci ~230V, moc oprawy 48W, barwa światła neutralna biała,	szt	19,0000	0,0000	19,0000		
20	płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ H2 gr. 12,5 mm	m2	15,5571	0,0000	15,5571		
21	Profil CW 50x50x0,6 mm, długość 2600 mm	m	4,7628	0,0000	4,7628		
22	profil RIGIPS U RIGISTIL	m	0,9324	0,0000	0,9324		
23	uchwyt bezpośredni do profili C RIGISTIL GL 9 l=125 mm	szt	3,9564	0,0000	3,9564		
24	wkręt RIGIPS TN 25	szt.	189,0520	0,0000	189,0520		
25	wkręt RIGIPS "pchelka" 3,9 x 11 mm	szt.	7,9380	0,0000	7,9380		
26	taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 30 mm	m	1,0584	0,0000	1,0584		
27	masa szpachlowa RIGIPS VARIO	kg	3,9270	0,0000	3,9270		
28	taśma spoinowa RIGIPS	m	22,2029	0,0000	22,2029		
29	masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS ProFin Mix	kg	1,6614	0,0000	1,6614		
30	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 50 mm	m2	9,2526	0,0000	9,2526		
31	kotwy stalowe	szt.	40,1299	0,0000	40,1299		
32	pianka poliuretanowa	dm3	2,1999	0,0000	2,1999		
33	Drzwi wewnętrzne płytowe (płycinowe) fabrycznie wykończone, o szerokości skrzydła "90" standardowe z ościeżnicą	szt	4,0000	0,0000	4,0000		
34	profil RIGIPS UW 100 ULTRASTIL	m	5,2853	0,0000	5,2853		
35	profil RIGIPS CW 100 ULTRASTIL	m	13,0874	0,0000	13,0874		
36	taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer. 90 mm	m	7,2987	0,0000	7,2987		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
RAZEM							

Słownie:

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	wyciąg	m-g	1,7338		
2	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,4550		
3	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	0,0620		
4	mieszarka do zapraw	m-g	0,1067		
5	środek transportowy	m-g	1,9705		
RAZEM					

Słownie:

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Obmiar	2
1 PIWNICA	2
2 PARTER	5
Zestawienie robocizny	10
Zestawienie materiałów	10
Zestawienie sprzętu	11
Spis treści	12