
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Przedszkola Miejskiego nr 3 w Chojnowie
ADRES INWESTYCJI : ul. Krasickiego 1
Chojnów
INWESTOR : Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie
ADRES INWESTORA : ul. Kraciskiego 1
Chojnów
WYKONAWCA ROBÓT : do wyłonienia
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 14.07.2025

Sporządził:

Zatwierdził:

Data opracowania:
14.07.2025

Data zatwierdzenia:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT POMIESZCZEŃ W PRZEDSZKOLU NR 3 W CHOJNOWIE			
1.1		Roboty przygotowawcze i uzupełniające			
1	d.1. kalk. własna	Przeniesienie i zabezpieczenie mebli z pomieszczeń remontowanych	kpl.		
1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR AT-48	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
d.1. 0102-05		2.83+1.69+1.59+1.24+2.08+1.82+3.72+3.72+2+5.4+5.33	m ²	31.420	
1		1.59+1.72+7.27+7.43+72.7	m ²	90.710	
		1.2+2+1.82+6+1.8+2+7.23+0.42+1.4+4+1.96+1.6	m ²	31.430	
				RAZEM	153.560
3	KNR 19-01	Usunięcie z budynku zdemontowanych elementów podłóg, gruzu	m ³		
d.1. 0116-04		9*0.3*0.03	m ³	0.081	
1		168.63*0.002	m ³	0.337	
		168.63*0.012	m ³	2.024	
		168.63*0.08	m ³	13.490	
				RAZEM	15.932
4		Wywóz i utylizacja gruzu - wynajem kontenera poj. 3,7 m3	kpl.		
d.1. kalk. własna		5	kpl.	5.000	
1				RAZEM	5.000
1.2		Podłogi i posadzki			
5	KNR 4-04	Demontaż listew przypodłogowych	m		
d.1. 0401-11		PARTER			
2		{pom. 1.9}{(3.95+2.36)*2}-1.4-0.84	m	10.380	
		{pom. 1.7}1.28+2.08+1.55+1.12+1.3+3.12+0.64+0.98+1.01	m	13.080	
		{pom. 1.5}2.8+1.17+0.27+3.57+2.67+3.97	m	14.450	
		{pom. 1.2}5.48+1.04+4.48+0.77+1.18	m	12.950	
		{pom. 1.1}2.78+1.51+0.13+0.52	m	4.940	
		{pom. 1.11}10.64	m	10.640	
		I PIĘTRO			
		{pom. 2.5}4.76+3.24+4.76+1.06+3.15	m	16.970	
		{pom. 2.2}3.71+0.13+0.9+0.57+3.14+1.04	m	9.490	
		{pom. 2.1}0.7+2.77+0.57+2.78	m	6.820	
		{pom. 2.8}5.4+1.39+4.5	m	11.290	
		PODDASZE			
		{pom. 3.9}3.94+3.06+4.42+3.72	m	15.140	
		{pom. 3.2}4.54+3.64+0.71+0.88+1.12	m	10.890	
		{pom. 3.1}2.78+1.78+0.69+0.59	m	5.840	
		{pom. 3.14}3.83+4.53+0.71+1.12+0.9	m	11.090	
		{pom. 3.17}0.78+2.04+3.97+4.93+4.75+1.91	m	18.380	
				RAZEM	172.350
6	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1. 0818-05		PARTER			
2		{pom. 1.9}3.95*2.36	m ²	9.322	
		{pom. 1.7}(3.64*2.85)+(1.12*1.55)	m ²	12.110	
		{pom. 1.5}(3.3*3.97)-(1.17*0.27)	m ²	12.785	
		{pom. 1.2}(6.38*1.38)+(0.77*1.51)	m ²	9.967	
		{pom. 1.11}(6.54*1.88)+0.86	m ²	13.155	
		I PIĘTRO			
		{pom. 2.5}(4.76*5.03)-(0.82*1.0)	m ²	23.123	
		{pom. 2.2}(5.51*1.88)+(1.47*0.9)	m ²	11.682	
		{pom. 2.8}(6.3*1.88)	m ²	11.844	
		PODDASZE			
		{pom. 3.9}(2.7*(1.19+1.21))+(1.54*1.66)+(3.94*2.76)	m ²	19.911	
		{pom. 3.2}(5.54*1.88)+(0.71*1.51)	m ²	11.487	
		{pom. 3.14}(5.53*1.88)+(0.71*1.5)	m ²	11.461	
		{pom. 3.17}(4.92*4.75)-(0.78*2.04)	m ²	21.779	
				RAZEM	168.626
7	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych (z płyt OSB, desek)	m ²		
d.1. 0439-02		168.626	m ²	168.626	
2				RAZEM	168.626

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m ²		
d.1.	0440-02				
2		168.626	m ²	168.626	
				RAZEM	168.626
9	KNR-W 4-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą opryskiwania	m ²		
d.1.	0629-01				
2		168.626	m ²	168.626	
				RAZEM	168.626
10	KNR 19-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej	m ²		
d.1.	0621-01				
2		168.626	m ²	168.626	
				RAZEM	168.626
11	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 12 mm	m ²		
d.1.	0820-03				
2		32.677	m ²	32.677	
				RAZEM	32.677
12	KNR-W 4-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
d.1.	0631-01				
2		168.626	m ²	168.626	
				RAZEM	168.626
13	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina posiadająca atesty -	m ²		
d.1.	1112-05	trudnopalności Bfl-s1 i higieniczny grubość 2 mm			
2		168.626	m ²	168.626	
				RAZEM	168.626
14	TZKNBK XI -	Listwy przypodłogowe z tworzywa	m		
d.1.	98				
2		poz.5	m	172.350	
				RAZEM	172.350