

PRZEDMIAR- INSTALACJA WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI PO- ŻARU - MONTAŻ URZĄDZEŃ, URUCHOMIENIE

NAZWA INWESTYCJI : System Wkrywania i Sygnalizacji Pożaru w budynku Baszty Tkaczy
ADRES INWESTYCJI : 59-225 Chojnów, ul. Tkacka 16
INWESTOR : Gmina Miejska Chojnów
ADRES INWESTORA : 59-225 Chojnów, ul. Tkacka 16
WYKONAWCA ROBÓT : S&O Autoryzowany Zakład Systemów Alarmowych
ADRES WYKONAWCY : 59-100 Polkowice Rynek 29
BRANŻA : Elektryczna - INSTALACJA WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Stanisław Staniewicz
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2025 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2025 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa instalacji SAP. Sierpień 2025 r.					
1 Okablowanie instalacji					
1	KNNR 5	Kanały osłonowe metalowe L.L.K 16.016 R	m		
d.1	0103-05	22	m	22.00	
				RAZEM	22.00
2	KNNR 5	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte - HTKSHeKw	m		
d.1	0203-03	PH90 2x2x1,0	m	60.00	
		60		RAZEM	60.00
3	KNNR 5	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte - HDGs 3x1.5 mm	m		
d.1	0203-03	2	m	10.00	
		10		RAZEM	10.00
4	KNNR 5	Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte - HDGs 3x2.5 mm	m		
d.1	0203-03	2	m	5.00	
		5		RAZEM	5.00
5	KNR 5-01	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10 - krotność 0,1	odc.		
d.1	1310-01	14	odc.	14.00	
				RAZEM	14.00
6	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	pomiar		
d.1	1301-01	1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
2 Montaż urządzeń					
7	KNR 5-06	Instalowanie puszek podtynkowych gniazd do samoczynnych ostrzegaczy po-	szt.		
d.2	1605-02	żarowych, podłoże ceglane	szt.	6.00	
		6		RAZEM	6.00
8	KNR 5-06	Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze	szt.		
d.2	1612-07	sprawdzeniem, ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków	szt.	6.00	
		6		RAZEM	6.00
9	KNR 5-06	Instalowanie puszek podtynkowych gniazd do samoczynnych ostrzegaczy po-	szt.		
d.2	1605-02	żarowych, podłoże ceglane	szt.	8.00	
		8		RAZEM	8.00
10	KNR 5-06	Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze	szt.		
d.2	1612-01	sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujka dymu i tem-	szt.	8.00	
		8		RAZEM	8.00
11	KNR AL-01	Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego	szt.		
d.2	0108-04	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3 Montaż centrali i uruchomienie systemu					
12	KNR AL-01	Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych	szt.		
d.3	0102-01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR AL-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah	szt.		
d.3	0109-02	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
14	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-	szt		
d.3	0407-01	bieg.	szt	1.00	
		1		RAZEM	1.00
15	KNR AL-01	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kro-	n-g		
d.3	0601-02	ków programowych (instrukcji)	n-g	1.00	
		1		RAZEM	1.00
16	KNR AL-01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych	szt		
d.3	0604-01	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
17	Kalkulacja	Nadajnik (kompakt) do PSP	szt		
d.3	własna	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00