

Kostka betonowa gr. 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5 cm

Krawężnik betonowy 15x22 cm najazdowy
Podsypka piaskowa 1:3 gr. 4 cm
Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem

Krawężnik betonowy 15x22 cm najazdowy
Podsypka piaskowa 1:3 gr. 4 cm
Ława betonowa z betonu C12/15 z oporem

Warstwa ścieralna z kostki betonowej behaton kolor szary- 8cm
Podsypka piaskowa gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowananego mechanicznie warstwa górna - 8cm
Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowananego mechanicznie warstwa dolna - 12cm
Warstwa odsączajaca z piasku gruboziarnistego - 15cm

42

BIURO PROJEKTOWE
„INGA-TECH" inż. Janusz Grzegorowski
59-220 Legnica, ul. Marsa 20/8
tel/fax (76) 72 27 489
e-mail grzejanusz@gmail.com

Obiekt Adres	**Budowa nawierzchni + odwodnienie ulicy Matejki w Chojnowie dz. nr 318, 319 – obręb nr 4 miasta Chojnowa**	PB PW
Inwestor	Gmina Miejska Chojnów z s. w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1	RYS 3
Branża	drogowa	
Rysunek	Przekrój konstrukcyjny	Skala 1 : 50
Projektant	inż. Janusz Grzegorowski upr.nr 107/79/Lw	

STAROSTWO POWIATOWE w Legnicy
Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica