
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Zmiana docelowej organizacji ruchu w ciągu ul. Jarosława
Dąbrowskiego w Chojnowie
ADRES INWESTYCJI: m. Chojnów ul. Jarosława Dąbrowskiego
NAZWA INWESTORA: Gmina Miejska Chojnów
ADRES INWESTORA: Plac Zamkowy 1 59-225 Chojnów
WYKONAWCA: GRUPA iKOM Katarzyna Basiak
ADRES WYKONAWCY: ul. Lwowska 2/18 59-220 Legnica
BRANŻE: Drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: inż. Sebastian Głowiak
DATA OPRACOWANIA: 2021-03-01

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zmiana docelowej organizacji ruchu w ciągu ul. Jarosława Dąbrowskiego w Chojnowie
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	spec. tech
KOSZTORYS: Zmiana docelowej organizacji ruchu w ciągu ul. Jarosława Dąbrowskiego w Chojnowie						
1	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.			
		2	szt.	2,000		
				RAZEM	2,000	
2	KNNR 6 0808-08	Rozebranie słupków do znaków	szt.			
		2	szt.	2,000		
				RAZEM	2,000	
3	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm - rura z odzysku	szt.			
		2	szt.	2,000		
				RAZEM	2,000	
4	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm L=4,5 m	szt.			
		2	szt.	2,000		
				RAZEM	2,000	
5	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm L=3,5 m	szt.			
		4	szt.	4,000		
				RAZEM	4,000	
6	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm L=2,5 m	szt.			
		5	szt.	5,000		
				RAZEM	5,000	
7	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm L=5,0 m	szt.			
		2	szt.	2,000		
				RAZEM	2,000	
8	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znaki z odzysku	szt.			
		2	szt.	2,000		
				RAZEM	2,000	
9	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - grupa średnie, folia typ II	szt.			
		13	szt.	13,000		
				RAZEM	13,000	
10	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - folia fluorescencyjna	szt.			
		2	szt.	2,000		
				RAZEM	2,000	
11	KNNR 5-10 1101-03 analogia	Montaż pylonów ostrzegawczych na gotowym fundamencie - folia typ II	szt.			
		5	szt.	5,000		
				RAZEM	5,000	
12	KNR AT-04 0209-02 analogia	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - azyle o szer. do 0,5 m z tworzywa sztucznego 1 azyl - 12 elementów (w tym dwa elementy zaokrąglone)	szt.			
		24	szt.	24,000		
				RAZEM	24,000	
13	KNR AT-04 0209-03	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające płytowe (z przejściem dla pieszych) z tworzywa sztucznego - elementy środkowe biało - czerwone (moduł o wymiarze 0,5 x 1,0 m; h = 0,1 m)	m2			
		28	m2	28,000		
				RAZEM	28,000	

Zmiana docelowej organizacji ruchu w ciągu ul. Jarosława Dąbrowskiego w Chojnowie
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	spec. tech
14	KNR AT-04 0209-03	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające płytowe (z przejściem dla pieszych) z tworzywa sztucznego - elementy najazdowe czarne (moduł o wymiarze 0,5 x 1,0 m; h = 0 - 0,1 m)	m2			
		14	m2	14,000		
				RAZEM	14,000	
15	KNR AT-04 0209-03	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające płytowe (z przejściem dla pieszych) z tworzywa sztucznego - elementy środkowe czarne (moduł o wymiarze 0,5 x 1,0 m; h = 0,1 m)	m2			
		12	m2	12,000		
				RAZEM	12,000	
16	KNR AT-04 0209-03	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające płytowe (z przejściem dla pieszych) z tworzywa sztucznego - elementy skrajne czarne (moduł o wymiarze 0,5 x 1,0 m; h = 0 - 0,1 m)	m2			
		4	m2	4,000		
				RAZEM	4,000	
17	KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową	m2			
		12,08	m2	12,080		
				RAZEM	12,080	
18	KNR 2-31 0706-02	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową	m2			
		93,62	m2	93,620		
				RAZEM	93,620	
19	KNR 2-31 0706-05	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową	m2			
		54,29	m2	54,290		
				RAZEM	54,290	
20	KNR 2-31 0706-05	Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową (kolor czerwony)	m2			
		14	m2	14,000		
				RAZEM	14,000	